



tmmob  
makina mühendisleri odası  
trabzon şubesi

## **PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR**

### KALORİFER ve KIZGIN YAĞ KAZANLARI

ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR.

1. KAZAN ÖN KAPAĞI AÇILMALI VE KAZAN ISITMA YÜZEYLERİ TEMİZLENMELİDİR.
2. EMNİYET VENTİLLERİ KÖRLENMELİDİR. (KAPALI GENLEŞME DEPOLU KAZANLAR İÇİN)
3. SICAK SU (KIZGIN YAĞ) GİDİŞ-DÖNÜŞ VANALARI KÖRLENMELİDİR.
4. KAZAN BOŞALTMA (BLÖF) VANASI KAPATILMALIDIR.
5. KAZAN GİDİŞ-DÖNÜŞ EMNİYET BORULARI FLANŞLAR ARASINA EN AZ 2mm KALINLIĞINDA SAÇ PARÇA KONULARAK KÖRLENMELİDİR. (AÇIK GENLEŞME DEPOLU KAZANLAR İÇİN)
6. KAZAN TAMAMEN SU (YAĞ) İLE DOLU OLMALI VE SU (YAĞ) SICAKLIĞI 40°C ALTINDA OLMALIDIR.
7. FİRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLİ EKİPMANLARI HAZIR BULUNDURULMALIDIR.

**ÖNEMLİ NOT 1:** Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve iş gücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

**ÖNEMLİ NOT 2:** Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.